

Cieszyn, 23 czerwca 2021 r.

Szanowny Pan
Władysław Macura
Radny Rady Miejskiej Cieszyna

D.0124.1.26.2021

Odpowiadając na Pana Interpelację z dnia 1 czerwca 2021 roku znak BRM.0003.328.2021 w sprawie Pomnika Legionistów z Cieszynie, serdecznie dziękuję za Pańską dbałość o pomniki naszej historii. Pragnę poinformować, że pomnik był w tym roku czyszczony przed obchodami Święta Konstytucji 3-go maja. Oczywiście przed 11 listopada także zostanie umyty. Pracownicy Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, wykonujący prace związane z utrzymaniem terenu Wzgórza Zamkowego (w tym czyszczenie pomnika i innych elementów małej architektury), do wykonywanych zadań podchodzą z największą starannością. Dziękuję za dostrzeżenie nakładu pracy wykonanego na przedmiotowym terenie. Teren Skweru św. Melchiora Grodzieckiego, na którym usytuowany jest pomnik, obejmuje miejski monitoring a dokładnie kamera zamontowana na budynku nr 10 przy ul. Zamkowej. Pracownicy MZD odpowiedzialni za oświetlenie miasta dokonają przeglądu instalacji przy pomniku i w razie potrzeby oczywiście dokonają niezbędnych napraw.

Ponadto w załączeniu przedkładam kosztorys remontu Pomnika ku Czcii Legionistów Śląskich Poległych za Polskę.

Z poważaniem

Sporządził: Bartłomiej Sobel kierownik Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej

Rozdzielnik:

- 1 x Radny Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Władysław Macura
- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Remigiusz Jankowski
- 1 x MZD DPP - a/a
- 1 x MZD DZ a/a

II Z-ca Burmistrza Miasta
Przemysław Major
(1)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		POMNIK.				
1	KNR 2-02 d.1 2101-01 analogia	Demontaż okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości do 4 cm	m ²	10,51	137,43	1 444,39
2	KNR 2-02 d.1 2112-02 2112-03 analogia	Demontaż stopni prostych okładzinowych grubości do 5 cm i szerokości stopnia 52 cm	m	16,52	100,72	1 663,89
3	KNR AT-22 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	27,03	6,00	162,18
4	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża.	m ²	27,03	4,69	126,77
5	KNR AT-22 d.1 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwę zaprawy o grubości 1 mm	m ²	27,03	15,88	429,24
6	KNR AT-22 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4	m ²	27,03	36,28	980,65
7	KNR 2-02 d.1 2101-01 9931-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości do 4 cm; płyty w kilku płaszczyznach - montaż okładziny z wykorzystaniem elementów z odzysku.	m ²	10,51	373,39	3 924,33
8	KNR 2-02 d.1 2112-02 2112-03 9931-77	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 52 cm; biegi składające się z kilku elementów płytowych lub blokowych - stopnie - montaż stopni z wykorzystaniem elementów z odzysku.	m	16,52	266,14	4 396,63
9	KNR AT-22 d.1 0105-06	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych poliuretanową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	190,57	9,70	1 848,53
Razem dział: POMNIK.						14 976,61
2		SCHODY PRZED POMNIKIEM.				
10	KNR 2-02 d.2 2112-02 analogia	Demontaż stopni prostych okładzinowych grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm	m	107,25	91,89	9 855,20
11	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	49,34	6,00	296,04
12	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża.	m ²	49,34	4,69	231,40
13	KNR AT-22 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwę zaprawy o grubości 1 mm	m ²	49,34	15,88	783,52
14	KNR AT-22 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4	m ²	49,34	36,28	1 790,06
15	KNR 2-02 d.2 2112-02 9931-77	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm; biegi składające się z kilku elementów płytowych lub blokowych - stopnie - montaż stopni z wykorzystaniem elementów z odzysku.	m	107,25	246,39	26 425,33
16	KNR AT-22 d.2 0105-06	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych poliuretanową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	244,90	9,70	2 375,53
Razem dział: SCHODY PRZED POMNIKIEM.						41 757,08
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						56 733,69
Podatek VAT 23%						13 048,75
Ogółem wartość kosztorysowa robót						69 782,44

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa i 44/100 zł

KOSZTORYS.

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie okładzin kamiennych.
ADRES INWESTYCJI : Pomnik Ku Czcii Legionistów Śląskich Poległych za Polskę.
INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg.
ADRES INWESTORA : Cieszyn ul. Liburnia 4
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Ogólnobudowlany Piotr Białek
ADRES WYKONAWCY : Zamarski ul. Widokowa 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Białek Piotr
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 56 733,69 zł
Podatek VAT : 13 048,75 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 69 782,44 zł

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa i 44/100 zł

WYKONAWCA:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
PIOTR BIAŁEK
45-110 KIEŁCINA, ZAMARSKI UL. WIDOKOWA 9
TEL. 03 85 50 99 95, 607 351 144

