




RZUTNIA DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM
Z KONCENTRYCZNYMI KOŁAMI




KOŁO DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA PIŁKARSKIEGO
Beton C25/30, W8, F150, zatarty no ostrą, gr. 20cm, zbrojony górną/dół siatką stalową lub element gotowy, Folia PE 0,2mm.	Trawa naturalna siana
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. min. 20 cm, po zagęszczeniu do 1sz1, Geotkanina separująca-wzmocniająca 200g/m2	Warstwa wegetacyjna gr. 12cm po zwłokowaniu
Nośne, rodzime podłoże gruntowe. Grunty niemożne, słabożne i wapienne należy usunąć do spogu gruntów rodzimych nośnych. Przestrzeń między dnem wykopu a właściwymi warstwami podbudowy należy uzupełnić zagęszczoną podsypką piaszczysto-zwirową zagęszczoną do 1sz1.	Warstwa oszczędzająca gr. 12cm po zagęszczeniu
	Warstwa stabilizująca-drenująca gr. 13cm po zagęszczeniu
	Drenaż i system zraszania wg projektu branżowego
	Geotkanina separująca-wzmocniająca 200g/m2
	Nośne, rodzime podłoże gruntowe. Grunty niemożne, słabożne i wapienne należy usunąć do spogu gruntów rodzimych nośnych. Przestrzeń między dnem wykopu a właściwymi warstwami podbudowy należy uzupełnić zagęszczoną podsypką piaszczysto-zwirową zagęszczoną do 1sz1

KOŁA KONCENTRYCZNE DO RZUTU
DYSKIEM I MŁOTEM



SCHEMAT ODWODNIENIA KOŁA



Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piens, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com	Projekt: BUDOWLANY	Skala: 1:140/35
Inwestycja: MODERNIZACJA STADIONU W CIESZYNIE, A.L. J. LYSKA, DZIAŁKI NR 20/1 OBR. 54 CIESZYN, 14/1 OBR. 55 CIESZYN	Investor: GMINA CIESZYN UL. RYNEK 1 43-400 CIESZYN	Data: MARZEC 2018
PROJEKT ZAMIENNY	Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	Nr rys. 06W
	Uprawnienia: 66/07/DOKA	
	Sprawdzający branżę architektoniczną: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz	
	Uprawnienia: 36/07/DOKA	
	Projektant branży konstrukcyjnej – budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniewski	
	Uprawnienia: 8/DOŚ/11	
	Sprawdzający branżę konstrukcyjną – budowlaną: mgr inż. Tomasz Tyczyński	
	Uprawnienia: DOŚ/0011/PBkb/16	