

OGŁOSZENIE nr ZP/SP-1.1/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn

ZAPRASZA

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
na realizację zadania publicznego pn.:

Częściowa przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 polegająca na wykonaniu zabezpieczenia p. pożarowego skrzydła zachodniego i sali gimnastycznej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej – Etap I”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1 Zamówienie polega na wykonaniu zamówienia na „Częściową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 1 polegającej na wykonaniu zabezpieczenia p. pożarowego skrzydła zachodniego i sali gimnastycznej realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej – Etap I”, w skrzydle zachodnim budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie, zgodnie z dokumentacją, tj. projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, wykonaną przez P.P. IWEX Bronisław Nowak, ul. Hażłaska 67a, 43-400 Cieszyn, stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

- **Zadanie nr 1 : instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej**
- **Zadanie nr 2: modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej**

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa wyżej wymienione zadania.

1.2. Zamówienie obejmuje:

1.2.1. Zadanie nr 1 - wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, w tym:

- a) odtworzenie otworu okiennego w miejscu "ślepego okna" – należy wykuć zamurowany otwór i wstawić okno drewniane, w formie i podziale analogicznym do okien istniejących na elewacji frontowej, otwierane na zewnątrz, słupki ruchome i wszelkie detale z okien od strony fasady, szprosy naokienne (wyklucza się stosowania szprosów wewnątrz szybowych), ślemię profilowane i osadzone w 2/3 wysokości; okno wyposażać w siłownik okienny umożliwiający otwarcie okna, sterowany z centrali oddymiania mechanicznego klatki schodowej;
- b) wykonanie otworu w ścianie dla systemu mechanicznego napowietrzania klatki schodowej;
- c) dostawa i montaż centrali oddymiania;
- d) wyposażenie 3 istniejących na najwyższej kondygnacji okien w siłowniki łańcuchowe;
- e) dostawa i montaż przycisku oddymiania z sygnalizacją zakłócenia;
- f) dostawa i montaż przetwornika różnicy ciśnień wraz z instalacją sterowniczą;
- g) dostawa i montaż wentylatora napowietrzającego wraz z kanałem łączącym wentylator z kratą nawiewną, klapą na kracie czerpalnej, kanałowym czujnikiem dymu, czujnikiem różnicy ciśnień, kratą nawiewną oraz czerpalną;
- h) wykonanie instalacji kablowej;
- i) dodatkowe wyposażenie rozdzielnic bezpiecznikowej w wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w celu zabezpieczenia zasilania centrali pożarowej;

- j) uruchomienie i pomiary linii sterowniczych i zasilających urządzenia sygnalizacyjne;
- k) przeszkolenie osób obsługujących system w zakresie obsługi systemów oddymiania.

1.2.3. Zadanie nr 2 - Wykonanie modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, w tym:

- a) roboty demontażowe;
- b) wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, posiadających dopuszczenie do stosowania do instalacji hydrantowej, o połączeniach zaciskowych o śr. 28 – 54 mm;
- c) przebudowa odcinków instalacji wody sanitarnej z rur PP o śr. 32 mm, posiadających dopuszczenie do stosowania do instalacji wody pitnej, łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego;
- d) dostawa i montaż kompletnych hydrantów wewnętrznych Φ 25, z w |em półsztywnym dB.20m, typu Ultra Slim;
- e) wyposażenie instalacji w zawór elektromagnetyczny Dn 50, cewkę elektromagnetyczną, zawory kulowe, filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy, wodomierze skrzydełkowe;
- f) płukanie instalacji;
- g) próby szczelności instalacji;
- h) remont komory wodomierzowej;
- i) dostawa i montaż gaśnic.

1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, projekcie umowy oraz dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia został określony w pkt 3 zapytania ofertowego.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 14:00, lub bezpośrednio ze strony internetowej <https://bip.um.cieszyn.pl/>

3. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Dariusz Niemiec, e-mail dariusz_niemiec@poczta.onet.pl tel. 722075569

Anna Łukosz, e-mail dariusz_niemiec@poczta.onet.pl, tel. 663034544

4. Wymaganym terminem realizacji dla **Zadania nr 1 i Zadania nr 2** zamówienia jest okres: w ciągu **45 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.**

5. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta na „Realizację zamówienia nr ZP/SP-1.1/2022- Zadanie nr”.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn, w terminie **do 20-06-2022 r. do godz. 10:00.**

6. Kryteria oceny ofert.

Kryteria i sposób oceny ofert został opisany w pkt 4 zapytania ofertowego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Cieszyn, dnia 08.06.2022r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

mgr Dariusz Niemiec
.....
Pieczęć i podpis Dyrektora