



Zestawienie pomieszczeń

Opis	Rodzaj pomieszczenia	Wykończenie podłogi	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Powierzchnia podłogi [m²]	Powierzchnia użytkowa [m²]	
1.1	Gabinet dydaktyczny	Parquet	Milowane	Milowane	26,75	26,75	
1.2	Sekretariat	Parquet	Milowane/ceramiczne	Milowane	17,66	17,66	
1.3	Biuro 1	Parquet	Milowane	Milowane	10,21	10,21	
1.4	Biuro 2	Parquet	Milowane	Milowane	10,26	10,26	
1.5	Biuro 3	Parquet	Milowane	Milowane	10,43	10,43	
1.6	Komunikacja 1	Parquet	Milowane/ceramiczne	Milowane	14,38	14,38	
1.7	WC	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	13,25	13,25	
1.8	WC	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	12,44	12,44	
1.9	Sala lekcyjna nr 17	Parquet	Milowane	Milowane	67,29	67,29	
1.10	Sala lekcyjna nr 18	Parquet/płytki ceram.	Milowane	Milowane	67,09	67,09	
1.11	Zaplecze	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	18,13	18,13	
1.12	Pokój nauczycielski	Parquet	Milowane	Milowane	30,84	30,84	
1.13	Zaplecze	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	13,64	13,64	
1.14	WC	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	2,32	2,32	
1.15	Komunikacja 2	Lastryko	Milowane	Milowane	19,81	19,81	
1.16	Schowek	Lastryko	Milowane	Milowane	4,29	-	
1.17	Komunikacja 3	Lastryko	Milowane	Milowane	8,55	8,55	
1.18	Komunikacja 4	Lastryko	Milowane	Milowane	70,01	70,01	
1.19	Komunikacja 5	Lastryko	Milowane	Milowane	36,72	36,72	
1.20	Kuchnia szkolna	Lastryko/kamień	Milowane	Milowane	51,35	51,35	
1.21	Sala gimnastyczna	Parquet	Milowane	Drewno	406,45	406,45	
1.22	Magazyn 1	Płytki ceramiczne	Milowane	Milowane	19,48	19,48	
1.23	Magazyn 2	Płytki ceramiczne	Milowane	Milowane	10,74	10,74	
1.24	Szafnia 1	Płytki ceramiczne	Milowane	Milowane	20,78	20,78	
1.25	Wiatrołap 1	Lastryko	Milowane	Milowane	4,85	4,85	
1.26	Pokój nauczycielski WF	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	12,00	12,00	
1.27	Łazienka	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	16,20	16,20	
1.28	Komunikacja 6	Lastryko	Milowane	Milowane	31,71	31,71	
1.29	Komunikacja 7	Lastryko/wykład. PCV	Milowane	Milowane	64,66	64,66	
1.30	Szafnia 2	Wykładzina PCV	Milowane	Milowane	15,37	14,12	
1.31	Wiatrołap 2	Lastryko/kamień	Milowane/drewno	Milowane	10,66	10,66	
1.32	Komunikacja 8	Lastryko	Milowane	Milowane	10,93	10,93	
1.33	Składowiec uczniowski	Panele	Milowane/ceramiczne	Milowane	20,78	20,78	
1.34	Magazyn 3	Panele	Milowane	Milowane	3,25	3,25	
1.35	WC	Płytki ceramiczne	Milowane/ceramiczne	Milowane	21,99	21,99	
					SUMA	1175,88	1170,34

- OZNACZENIA INSTALACJI**
- INST. WODY HYDRANTOWEJ
  - Hp025** HYDRANT PRZECIWOZAROWY DN 25
  - l=20/30 m DŁUGOŚĆ WĘŻA
  - Ø35 stal** ŚREDNICA RURY STALOWEJ
  - HP2** PION HYDRANTOWY
  - PION WYPROWADZONY Z POSADZKI
  - PION WPROWADZONY DO STROPU

TechSerw sp. z o.o. sp. K. ul. Ikrzyczyńska 7, 43-430 Szkoła Męczyłowski, kom. 502 243 096, e-mail: biuro@techserw.pl

Objekt: Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 polegający na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego skrzydła zachodniego i sali gimnastycznej.

**CZĘŚĆ INSTALACYJNA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWOZAROWA**

Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, 43-400 Cieszyń, ul. Jana Matejki 3

Projektował: inż. Adam Starowicz

Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Jarek-Starowicz

Temat rys.: **RZUT I PIĘTRA**

Data: XII 2020 | Faza: PW | Skala: 1:100 | Nr rys.: 3