



Zestawienie pomieszczeń

Ozn.	Rodzaj pomieszczenia	Wykończenie podłogi	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Powierzchnia podłogi [m ²]	Powierzchnia użytkowa [m ²]	
0.1	Portiernia	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	11,25	11,25	
0.2	Warsztat	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	11,16	11,16	
0.3	Szafnia 1	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	57,50	57,50	
0.4	Szafnia 2	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	43,66	43,66	
0.5	Komunikacja 1	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	7,33	7,33	
0.6	Szafnia 3	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	15,82	15,82	
0.7	Pom. gospodarcze	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	11,16	11,16	
0.8	Komunikacja 2	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	35,36	35,36	
0.9	Klub szkolny	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	49,40	49,40	
0.10	Wezeł ciepły	Pos. betonowa	Malowane	Malowane	44,15	32,03	
0.11	Komunikacja 3	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	33,88	33,88	
0.12	Klatka schodowa	Łasztuchobeton	Malowane	Malowane	13,36	13,36	
0.13	Wiatrołap	Łastyko	Malowane	Malowane	22,62	22,62	
0.14	Schówek	Łastyko	Malowane	Malowane	5,33	4,09	
0.15	Komunikacja 4	Łastyko	Malowane	Malowane	42,42	42,42	
0.16	Archiwum	Wykładzina PCV	Malowane	Malowane	8,42	8,42	
0.17	Komunikacja	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	4,44	4,44	
0.18	Szafnia 4	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	8,02	8,02	
0.19	Łazienka	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	3,69	3,69	
0.20	Jadalnia	Płytki ceram. parkiet	Malowane	Malowane	111,30	111,30	
0.21	Intendent	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	7,65	7,65	
0.22	Magazyn 1	Łastyko	Malowane	Malowane	3,61	3,61	
0.23	Komunikacja 5	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	5,88	5,88	
0.24	Magazyn 2	Łastyko	Malowane	Malowane	9,32	9,32	
0.25	Zmywalnia naczyń	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	7,60	7,60	
0.26	Komunikacja 6	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	6,80	6,80	
0.27	Komunikacja 7	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	20,39	20,39	
0.28	Kuchnia	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	37,53	37,53	
0.29	Magazyn 3	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	7,14	7,14	
0.30	Zaplecze kuchni	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	11,67	11,67	
0.31	Pom. środków czystości	Płytki ceramiczne	Malowane	Malowane	0,96	0,96	
0.32	WC	Płytki ceramiczne	Malowanie pł. ceramiczne	Malowane	2,11	2,11	
					SUMA	661,23	647,87

- OZNACZENIA INSTALACJI**
- INST. WODY SANITARNEJ
 - INST. WODY HYDRANTOWEJ
 - INST. WODOCIĄGOWA ISTNIEJĄCA
 - Hp25 HYDRANT PRZECIWPÓZAROWY DN 25
 - l=20,30 m DŁUGOŚĆ WEŻA
 - Ø35 stal/Cu ŚREDNICA RURY STALOWEJ / MIEDZIANEJ
 - Dz63 ŚREDNICA ZEWN. RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 - Hp2 PION HYDRANTOWY
 - PION WYPROWADZONY Z POSADZKI
 - PION WPROWADZONY DO STROPU

TechSerw sp. z o.o. sp. K. ul. Iskryczyńska 7,
43-430 Skoczów Międzywielec kom. 502 243 096,
e-mail: biuro@techserw.pl

Objekt: Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 polegający na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego skrzydła zachodniego i sali gimnastycznej.

CZEŚĆ INSTALACYJNA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPÓZAROWA

Investor: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
43-400 Czeszyn, ul. Jana Matejki 3

Projektował: inż. Adam Starowicz

Sprawdziła: mgr inż. Elżbieta Jarek-Starowicz

Temat rys.: **RZUT PRZYZIEMIA**

Data: XII 2020 | Faza: PW | Skala: 1:100 | Nr rys.: 2