PRZEKRÓJ a-a



PRZEKRÓJ b-b



PRZEKRÓJ c-c



skala 1:10



A	8cm	kostka betonowa w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	24cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
	30cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5MPa
	65 cm	**RAZEM**

B	8cm	kostka betonowa w kolorze żółtym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	24cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
	30cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5MPa
	65 cm	**RAZEM**

C	8cm	kostka betonowa w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20cm	W-wa mrozoochronna - pospółka
	51 cm	**RAZEM**

D	8cm	kostka betonowa w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	51 cm	**RAZEM**

E	22cm	Krawężnik najazdowy 22x15cm
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C12/15

F	30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
	10cm	Ława betonowa z obustronym oporem z betonu C12/15

ML DESIGN
ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICY KAMIENNEJ W CIESZYNIE

Adres obiektu budowlanego: ulica Kamienna w Cieszynie

Nazwa rysunku	**PRZEKROJE POPRZECZE**	
Inwestor	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE ul. Libumia 4, 43-400 Cieszyn	
Projektant	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń	Podpis

branża	stadium projektu	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
Drogowa	Budowlany	10.2022rok	1:50/1:10	02

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)