


ISTNIEJĄCA BRAMA
WEJŚCIOWA




BRAMA WEJŚCIOWA NA PODWÓRKO
DREWNIANA - DO LIKWIDACJI

BRAMA KUTA - PŁASKOWNIKI SZER 2 CM ,
GR.0,5 MM , PRĘTY ŚR 6 MM,KUTE
ORNAMENTY Z LIŚCI AKANTU,WINOGRON ,
WSZYSTKIE ELEMNTY ZESPAWAĆ
SPAWY ZESZLIFOWAĆ , POMALOWAC
FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ NA KOLOR
GRAFITOWY. ZAMOCOWAĆ KLAMKĘ ORAZ
ZAMEK PATENTOWY

BRAMA WEJŚCIOWA NA PODWÓRKO
DREWNIANA - DO LIKWIDACJI


WZÓR 1




BRAMA WEJŚCIOWA NA PODWÓRKO
DREWNIANA - DO LIKWIDACJI

BRAMA KUTA - PŁASKOWNIKI SZER 5 CM ,
GR.0,5 MM , WSZYSTKIE ELEMNTY
ZESPAWAĆ
SPAWY ZESZLIFOWAĆ , POMALOWAC
FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ NA KOLOR
GRAFITOWY. ZAMOCOWAĆ KLAMKĘ ORAZ
ZAMEK PATENTOWY

WZÓR 2



		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl		
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU RATUSZA CIESZYŃSKIEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW PPOŻ		PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. A. Romanowska-Tarczyńska Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 1/2000/Op Nr na liście członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów : OP-0081
ADRES:	43-400 CIESZYN , RYNEK 1		SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch. Joanna Korczyńska Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 70/2001 Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów : SL-0199
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT BRAMA WEJŚCIE NA PODWÓRZE UL.RATUSZOWA		NR RYSUNKU:	II / 35
INWESTOR:	GMINA CIESZYN 43-400 CIESZYN, RYNEK 1			
FAZA/BRANŻA: PBW/ARCH	DATA: lipiec 2018	SKALA: 1 : 40		