

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Przebudowa części pomieszczeń żłobka miejskiego w Cieszynie przy ul. Moniuszki dla potrzeb świetlicy
dziennego pobytu w ramach programu Senior+

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ZLOBEK2

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 11.01.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
10	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	150,11		
20	KNR 4-02 235-6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	3,00		
30	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,00		
40	KNR 4-02 233-6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50	szt	3,00		
50	KNR 4-02 233-8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 110 mm	szt	2,00		
40	KNR 4-02 235-7 Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl	1,00		
50	KNR 4-02 121-1 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	3,00		
60	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
60	KNR 4-01 WACETOB 346-6 Rozebranie ścianki działowej GK	m2	23,10		
70	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,95		
80	KNR 4-01 818-4 Zerwanie listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu	mb	12,56		
90	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki cementowej	m2	31,61		
100	KNR 4-01 701-3 Skucie płytek ceramicznych	m2	19,92		
100	KNR 4-01 WACETOB 403-1 Zerwanie boazerii z płyt meblowych - analogia	m2	11,22		
120	KNR 2-02 WACETOB 1104-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro	m2	31,61		
130	KNR 0-39 IGM 114-1 Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex i Superflex 8 Eurolanem TG 5, ręcznie	m2	31,61		
140	KNR 0-39 IGM 118-1 Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod okładziną ceramiczną w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duże kuchnie i laboratoria powierzchni poziomych	m2	31,61		
150	KNR 2-02 WACETOB 1104-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro	m2	31,61		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
160	KNR 2-02 WACETOB 2003-3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 100-01	m2	16,20		
180	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm	m2	50,25		
190	KNR 2-02 WACETOB 1109-5 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 15x20 cm	m2	31,61		
200	KNR 2-02 1016-5 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.typu FD10w	szt	1,00		
210	KNR 2-02 1016-2 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych typu FD7	szt	1,00		
220	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, jednodelne o powierzchni do 2.00 m2	m2	1,80		
230	KNR 2-02 1019-9 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone przeciwpożarowe	m2	1,80		
240	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru stolarko okiennej	m2	10,50		
250	KNR 2-02 WACETOB 1004-3 Okna i drzwi balkonowe, zespolone, użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone - powierzchnia okna ponad 2.0 m2 - o odporności ogniowej EI 60	m2	10,50		
260	KNR 4-01 WACETOB 726-4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z betonu żwirowego, bloczków, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,68		
270	KNR 4-01 WACETOB 1204-6 Malowanie farbami emulsyjnymi jednokrotnie elewacji tynków gładkich szpalety okienne	m2	1,68		
290	KNR 4-02 WACETOB 211-1 Wymiana lub wstawienie trójnika z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - średnica trójnika 50 mm - wymiana	szt	5,00		
300	KNR 4-02 WACETOB 211-6 Wymiana lub wstawienie trójnika z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - średnica trójnika 110 mm - wstawienie	szt	2,00		
310	KNR 4-02 WACETOB 212-6 Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonej metodą wciskową	msc	5,00		
320	KNR 4-02 WACETOB 212-8 Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 110 mm łączonej metodą wciskową	msc	2,00		
330	KNR 4-02 WACETOB 111-3 Wymiana podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czerpalnego, hydrantu i baterii o średnicy 25 mm	szt	7,00		
340	KNR 2-15 WACETOB 137-3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00		
350	KNR 2-15 WACETOB 137-8 Bateria wannowa ścienna z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
360	KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 202-1 Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna, ręczna ścienna wraz z ustępem dla niepełnosprawnych	kpl	2,00		
370	KNR 2-15 223-2 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	2,00		
380	KNR 2-15 221-1 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	szt	2,00		
390	KNR 2-15 0-0 Pochwyty dla niepełnosprawnych - umuwalkowy, WC oraz prysznicowy	kpl	2,00		
400	0-0 dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb sanitariatów - kalkulacja własna	kpl	1,00		
410	KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	116,41		
420	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	1,60		
430	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km	m3	1,60		
Razem rozdział 1: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
Razem kosztorys: Przebudowa części pomieszczeń żłobka miejskiego w Cieszynie przy ul. Moniuszki dla potrzeb świetlicy dziennego pobytu w ramach programu Senior+					

