

Remont niecek basenowych na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie przy al. J. Łyska 23 – sezon 2024

Przedmiar robót

Lp.	Rodzaj prac	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Demontaż uszkodzonych i odmrożonych płytek, odzyskanie części płytek do ponownego montażu	m ²	112,50		
2.	Skucie pozostałego kleju i kruchego betonu	m ²	112,50		
3.	Wykonanie warstwy wyrównawczej: układ czepny M01 SZÖNOX, zaprawa szybkosprawną PL SZÖNOX	m ²	112,50		
4.	Wykonanie izolacji szlamowej: montaż taśmy dylatacyjnej BOTACT SB78, nałożenie izolacji szlamowej 3 warstwy SZÖNOX 2K-DS	m ²	112,50		
5.	Montaż płytek gładkich i ryflowanych Klinkier Sire na zaprawie klejowej M29 i M21 BOTACT, zafugowanie fugą M31 BOTACT	m ²	103,50		
6.	Montaż kształtek narożnych dwukolorowych 245x120x50x11 na zaprawie klejowej M29 i M21 BOTACT, zafugowanie fugą M31 BOTACT	m ²	7,82		
7.	Montaż koryt spływowych na zaprawie klejowej M29 i M21 BOTACT, zafugowanie fugą M31 BOTACT	szt.	45,00		
8.	Wykonanie fugi dylatacyjnej elastycznej, kolor szary, MCF BOTACT	m	156,00		
				Razem netto:	
				VAT:	
				Razem brutto:	